

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 2- d.1 19 0134-02 analogia	Demontaż i utylizacja metalowych koszy na śmieci osadzonych na słupkach metalowych 15	szt		
			szt	15.0	
				RAZEM	15.0
2	KNR 2-31 d.1 0818-08 analogia	Demontaż i utylizacja - stojak rowerowy (5 stanowisk) 2	szt.		
			szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
3	KNR-W 2- d.1 25 0105-04 analogia	Demontaż i utylizacja - rozebranie wieży ratownika 1	szt		
			szt	1.0	
				RAZEM	1.0
4	KNR 2-31 d.1 0818-08 analogia	Demontaż i utylizacja - huśtawka ważka podwójna 2	szt.		
			szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
5	KNR 2-31 d.1 0818-08 analogia	Demontaż i utylizacja - huśtawka zwykła podwójna 2	szt.		
			szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
6	KNR 2-31 d.1 0818-08 analogia	Demontaż i utylizacja - karuzela krzyżowa 2	szt.		
			szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
7	KNR-W 2- d.1 25 0105-04 analogia	Demontaż i utylizacja - "wieży dla odważnych" 1	szt		
			szt	1.0	
				RAZEM	1.0
2		Kąpielisko			
8	KNR 2-31 d.2 0104-01 + KNR 2-31 0104-02 analogia	Uzupełnienie warstwy piasku na plaży, boisku do siatkówki i pod placem zabaw o gr. 20 cm 25*60+25*25	m ²		
			m ²	2125.0	
				RAZEM	2125.0
3		Zagospodarowanie terenu			
9	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci 8	kpl		
			kpl	8.0	
				RAZEM	8.0
10	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż koszy na śmieci - selektywne 2	kpl.		
			kpl.	2.0	
				RAZEM	2.0
11	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż - stojaków na rowery 2	kpl.		
			kpl.	2.0	
				RAZEM	2.0
12	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż - huśtawka ważka podwójna z rury 1	kpl.		
			kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
13	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż - huśtawka ważka 1	kpl.		
			kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
14	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż - huśtawka podwójna 1	kpl.		
			kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
15	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż -zestaw zabawowy 1	kpl.		
			kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż - wieża ratownika	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
17	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż - bujak na sprężynie	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
18	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż - równoważnia na sprężynach	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
19	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż - tablica informacyjna	kpl.		
		2	kpl.	2.0	
				RAZEM	2.0

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Realizacja inwestycji umożliwi poprawę bezpieczeństwa, estetyki i uporządkuje przestrzeń publiczną nad Jeziorem Wągiel.

Działania projektowe mają na celu spełnienie zapotrzebowania mieszkańców oraz przyjezdnych turystów na stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji, z wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę.

Zakres prac obejmuje prace na działce nr 730/68 (Ob. Piecki).

Działanie zapewni odpowiednie warunki dla każdej formy spędzania czasu. Mieszkańcy będą mogli z niej korzystać w celach społecznych i kulturalnych, służyć będzie organizowaniu inicjatyw, spotkań, realizacji projektów.

Roboty budowlane obejmować będą wykonanie nawierzchni ścieżek oraz placów, a także montaż urządzeń małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, lampy i oświetlenie) i projektowanej fontanny na jednym z placów.

Demontaż istniejących elementów placu zabaw oraz małej architektury (większość jest przestarzała, zniszczona).

Uzupełnienie piasku na plaży, placu zabaw i boiska do siatkówki (o grubości 20 cm).

Wyposażenie placu w elementy placu zabaw oraz małej architektury.